

安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目 阶段性竣工环境保护验收意见

2023 年 11 月 3 日，安徽司辰禽业科技有限公司组织召开了司辰生态循环养殖项目阶段性竣工环境保护验收会议，会议由 3 名评审专家及建设单位（安徽司辰禽业科技有限公司）、检测单位（安徽国环监测科技有限公司）组成，与会人员踏勘项目现场，审阅了相关资料，听取了建设单位关于项目建设环境保护执行情况的汇报和验收报告编制单位关于验收监测情况的汇报，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：

安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目地点位于六安市裕安区罗集乡松岗村、陈墩村。

环评申报内容：

分两期建设，一期建设内容包括：育雏育成区（建设鸡舍 5 栋，可饲养育雏育成鸡 25 万）、蛋鸡生产一区（建设鸡舍 5 栋，可饲养蛋鸡 25 万）、1#有机肥生产车间（用于处理蛋鸡生产一区、育雏育成区养殖粪便）、饲料加工车间（加工鸡饲料，为鸡舍、育雏育成区提供，不作为产品外售）、1#鸡蛋包装车间、二期建设内容包括蛋鸡生产二区（建设鸡舍 5 栋，可饲养蛋鸡 25 万）、蛋鸡生产三区（建设鸡舍 5 栋，可饲养蛋鸡 25 万）、蛋鸡生产四区（建设鸡舍 5 栋，可饲养蛋鸡 25 万）、2#有机肥生产车间（用于处理蛋鸡生产一、二、三、四区、育雏育成区养殖粪便）、2#鸡蛋包装车间。建成后达

到年产鸡蛋 12000 万枚、淘汰母鸡 75 万羽、有机肥 27920 吨、饲料 43800 吨的规模。

实际建设内容：

二期暂未建设，一期仅建设部分，具体如下：育雏育成区（建设鸡舍 2 栋，可饲养育雏育成鸡 10 万）、蛋鸡生产一区（建设鸡舍 6 栋，可饲养蛋鸡 30 万）、饲料加工车间（加工鸡饲料，为鸡舍、育雏育成区提供，不作为产品外售）、1#鸡蛋包装车间。目前可达到年产鸡蛋 6600 万枚、淘汰母鸡 22.5 万羽、饲料 12000 吨的规模。实际总投资 4000 万元，环保投资 125 万元，占总投资额的 3.13%。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）2019 年 5 月 6 日，委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制《安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书》；

（2）2019 年 8 月 31 日，取得六安市环境生态局关于安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书的批复文件（六环评[2019]35 号）；

（3）工程于 2019 年 8 月开工建设，2023 年 8 月一期部分主体工程及配套的环境保护设施竣工；

（4）于 2023 年 1 月 8 日，取得排污许可证登记回执（登记编号：91341503MA2THXKG8N001X）。

（5）于 2023 年 9 月企业自主验收。

二、工程变动情况

目前一期部分建设已完成，经现场核实，部分建设发生改变：

1、有机肥不再车间生产，鸡粪委托安徽华好有机肥有

限公司处置。

2、鸡蛋、鸡舍不再用水清洗，无生产废水产生，不需要建设污水处理站。

3、生活污水直接排入化粪池，预处理后清掏用于农田施肥。

对照生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本项目实际建设情况不属于重大变化，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后清掏用于农田施肥。

（二）废气

1、食堂油烟经抽油烟机处理后排放；

2、饲料破碎粉尘经负压收集经过1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放；

3、鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液；

（三）噪声

1、鸡叫声：目前厂区已建设密闭鸡舍，加强养殖管理；

2、机械设备运行产生的噪声：合理布设设备，选用低噪声、振动小的设备，风机进风口安装消声器；

3、行驶车辆产生的噪声：加强对进出项目车辆的管理。

（四）固体废物

1、一般工业固体废物

废弃包装袋：返回饲料原料厂家回收利用；

收集的粉尘：混入饲料，不外排；

次品蛋：单独存放，外卖给食品厂；

鸡粪：鸡粪委托安徽华好有机肥有限公司处置。

2、危险废物

病死鸡：采用安全填埋井进行处理；

医疗废物：经专用收集袋收集后置入专用周转箱，定期委托资质单位进行转运及安全处置

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告：

①废气：厂界无组织监控点颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及其无组织排放标准，臭气浓度均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准， N_3H 和 H_2S 均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

②噪声：厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，污染防治设施落实到位，各项污染物均能达标排放，具备了阶段性竣工环境保护验收条件，建议通过阶段性竣工环境保护验收。

六、后续要求

做好各类环境保护设施的运行管理和维护，确保污染物各类稳定达标排放；规范各类固废收集、暂存及转移。

验收组长：

2023 年 11 月 3 日